Приказ Минстроя России №421 от 4 августа 2020 г. (ред. 07.07.2022 г.)

СОГЛАСОВАНО

/ Директор ООО "ПКФ "Сириус Электро" Исаева Л.М/
«____»_____2026г.

УТВЕРЖДАЮ

/Директор АО "Энергия" Цехановский А.С/
«____»_____2026 г.

Наименование программного продукта: АРОС-Лидер (версия 6.3.2)

Наименование редакции сметных нормативов: ФСНБ-2020 (9) - ФСНБ в редакции 2020 справочники ГЭСН доп. №1-9 (Приказ Минстроя РФ №961/пр от 20.12.2021) введены в действие с 01 февраля 2022г. (Правообладатель: РФ)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Изменения в сметные нормы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, от 20.12.2021 № 961/пр)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452: 12 - Республика Марий Эл

Выполнение работ по реконструкции ЛЭП-10 кВ №1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178: участок от опоры №15 до КТП №197, участок от КТП №197 до ЗТП №1 по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки.

(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-10 кВ №1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178: участок от опоры №15 до КТП №197, участок от КТП №197 до ЗТП №1 по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №0619

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: Февраль 2026г. (Январь 2000г.)

Наименование субъекта РФ: 12 - Республика Марий Эл

Наименование зоны субъекта РФ: 1 ценовая зона

Сметная стоимость	2 324,80 тыс. руб.	Средство на оплату труда рабочих	108,79 тыс. руб.
в том числе:		Средство на оплату труда машинистов	68,89 тыс. руб.
строительных работ	1 992,70 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	318,16 чел.-ч.
монтажных работ	332,10 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	149,5 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1: КЛ-10кВ *(Строительные работы)*									
1	**ГЭСН01-01-009-20** *УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя РФ от 20.12.2021г №961/пр*	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2** *Формула расчета объема: V=730*0,9*0,5/1000*	**1000 м3**	0,3285		0,3285			
	1	**ОТ**							
		Средний разряд работы	чел.-ч						
	2	**ЭМ**							**16 066,27**
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч.	32,75		10,758375	1 493,37		16 066,27
		в т.ч. ОТм							**4 902,48**
	3	**Затраты труда машинистов**	**чел.-ч**	**32,75**		**10,76**			
		ЗТ	чел.-ч						
		ЗТм	чел.-ч	32,75		10,76			
		Итого							16 066,27
		ФОТ							4 902,48
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			4 510,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			2 255,14
		Всего по позиции							**22 831,69**
2	**ГЭСНм08-02-142-01** *УТВ. ДОКУМЕНТ: Приказ Минстроя РФ от 20.12.2021г №961/пр*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** *Формула расчета объема: V=730/100*	**100 м**	7,3		7,3			
	1	**ОТ**							**12 831,15**

ЛИСТ ПОДПИСАНИЯ

Сторона 1 (Заказчик): **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ"**

Сторона 2 (Поставщик): **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИРИУС ЭЛЕКТРО"**

От стороны 1 документ подписал:	От стороны 2 документ подписал:
ФИО **ЦЕХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ** *Организация* **АО "ЭНЕРГИЯ"** *Должность* **ДИРЕКТОР** *Дата и время подписания* **13.04.2026 09:33:15 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 020eda6600e5b34ab749f7c3b17f608ad7 от 02-02-2026 06:04:28 UTC,** **Сертификат действителен до: 02-05-2027 06:14:28 UTC**	*ФИО* **ИСАЕВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА** *Организация* **ООО ПКФ "СИРИУС ЭЛЕКТРО"** *Должность* **ДИРЕКТОР** *Дата и время подписания* **10.04.2026 16:21:59 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 021de2db003eb3afa84c59f53397b3ccc5 от 19-08-2025 13:10:34 UTC,** **Сертификат действителен до: 19-11-2026 13:20:34 UTC**

ТЭК-Торг

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭТП АО «ТЭК-Торг»
https://zakupki.tektorg.ru

Закупка № 32615840891

Номер договора: 32615840891

Дата подписания: 13.04.2026 09:33:15 [GMT +3]

Дата формирования печатной формы (копии электронного документа): 13.04.2026